

**Dachrand / Sturzdetail**

Randaufbordung Flüssigkunststoff besandet  
Krone mit 2cm Gefälle nach innen  
Arbeitsfugendichtung: Volclay Quellbänder  
Kragplattenanschluss: EGCO-Box

**Fenster**

Holz-Metallfenster, Oberfläche DuraXal  
3-fach IV Verglasung, Randverbund TGI  
Brüstungsanschluss Flüssigkunststoff  
ZIP Senkrechtmarkisen, Führungsschiene integriert,  
Oberfläche DuraXal wie Fenster, Soltis-Gewebe

**Sichtbeton Vorhangfassade**

Sichtbeton Typ. 4 (Finply) 200 mm  
Bitumenkleber PC56 hohlraumfrei  
Hartschaum, XPS 035 120/140 mm  
Beton/Backstein 180/150 mm  
(Haftbrücke) - Grundputz 10 mm  
Gipsglattstrich Q3 3 mm  
mineralischer Anstrich 2-fach

**Holz-Vorhangfassade**

Holzschalung vertikal, lasiert 20 mm  
Kreuzrost 2x Fi 30/60, Hinterlüftung 60 mm  
Holzfaserplatte, Winddichtung 80 mm  
Rost mit SAGLAN FA Light 120 mm  
Beton / Backstein 180/150 mm  
Grundputz 10 mm  
Gipsglattstrich Q3 2 mm  
mineralischer Anstrich 2-fach

**Kelleraußenwand**

Noppenfolie Delta Terraxx 10 mm  
Abdichtung EPS im Verbund 5 mm  
Bitumenvoranstrich 5 mm  
Ortbeton 200 mm  
Plattenkleber PC56 vollflächig 5 mm  
XPS 035 80 mm  
Netzeinbettung fertig abgeschweisst 5 mm

**Flachdach**

Extensivbegrünung mit Sedumpflanzen  
Extensiv-Substrat 80 mm  
Abdichtung PBDB 2-Lagig + Trennlage 10 mm  
PIR Dämmung 240 mm  
Dampfsperre bituminös ca. 10 mm  
Sichtbetondecke in Gefälle Typ. 4 170-300 mm

**Decke ü. EG**

Eichenparkett geölt leicht pigmentiert 15 mm  
Anhydrit-Fliessestrich 55 mm  
Folie PE  
EPS-T Trittschalldämmplatte 20 mm  
EPS Wärmedämmung 20 mm  
Stahlbetondecke 220 mm  
Haftbrücke  
Gipsglattstrich Q3 5 mm  
mineralischer Anstrich 2-fach

**Decke ü. UG**

Anhydritfliessestrich Selvoplan versiegelt 55 mm  
Folie PE  
EPS-T Trittschalldämmplatte 20 mm  
Wärmedämmung PUR Alu 60 mm  
Stahlbetondecke 220 mm  
EPS 035 geklebt 100 mm  
Netzeinbettung fertig abgeschweisst 5 mm

**Boden**

Beton taloschiert nass in nass 220 mm  
Magerbeton 50 mm

