

WC

±	+7.92	±	+13.02
±	+7.92	±	5.10

BF= 1.1 m²
B: Bodenplatten
W: Akroab / Platten
D: Spanten / Träger

Sauna

±	+7.92	±	+13.02
±	+7.92	±	5.10

BF= 2.7 m²
B: Bodenplatten
W: Akroab
D: Spanten / Träger

Dusche

±	+7.92	±	+13.02
±	+7.92	±	5.10

BF= 1.4 m²
B: Bodenplatten
W: Akroab
D: Spanten / Träger

Korridor


±	+7.92	±	+13.02
±	+7.92	±	5.10

BF= 1.9 m²
B: Platten
W: Akroab
D: Spanten / Träger

POS.	ÄNDERUNGEN
1.	Aufzugschachtbreite, Galeriezugang, Lichtbänder angepasst
2.	Vermassung
3.	Ausbauanpassungen
4.	VRS entfällt, Sturz angepasst, Giebel zum Lift in D7

Plan eingesehen und mit der Ausführung einverstanden
Ort und Datum:

Unterschrift:



LEGENDE:

	KANALISATION IN BODENPLATTE		B. BETON		R. ROH		ROL. ROLLADEN
	KANALISATION HOCHLIEGENDE		W. WAND		F. FERTIG		K. KURBEL
	SAUBERES WASSER		D. DECKE		RLM. RAHMENLICHTMASS		DK. DREHKIPP
	DRUCKWASSER MIT SCHIEBER		ST. STURZ		MFB. METALLFENSTERBANK		FESTV. FESTVERGLAST
	STARKSTROM BKW		BR. BRÜSTUNG		BSW. BETONSCHWELLE		1. ERSTÖFFNEND
	FERNSEHANTENNE		SW. SCHWELLE		HFB. HOLZFENSTERBANK		2. ZWEITÖFFNEND
	TELEFON SWISSCOM						

OK FIXPUNKT 12.03.69	±0.00 = 654.75 m.ü.M.
OK FERTIG BODEN EG HAUS A	±0.00 = 657.00 m.ü.M.
OK FERTIG BODEN EG HAUS B	±0.00 = 657.00 m.ü.M.
OK FERTIG BODEN EG HAUS C	±0.00 = 657.00 m.ü.M.
OK FERTIG BODEN EG HAUS D	±0.00 = 656.65 m.ü.M.



UNTERGESCHOSS: KALKSANDSTEINMAUERWERK MIT HOCHWERTIGEM MÖRTEL AUSFÜHREN (KN HC)

DECKENLEITLAGER:	KN-MAUERWERK SICHTBAR:	2 LAGEN PE-FOLIE
	BN-MAUERWERK VERPUTZT:	2 LAGEN PE-FOLIE AUF ZEMENTGLATTSTRICH
	BN-MAUERWERK NACHTRÄGLICH:	1 cm POLYSTYROL

POS.	DATUM	GEZ.	KONT.
1.	15.11.2011	fw	
2.	02.02.2012	ntz	
3.	13.06.2012	rt	
4.	30.08.2012	fw	

MAUERAUFLAGER: MAUERAUFLAGER SIND SAUBER MIT DACHPAPPE V 60 VON DER BETONDECKE ZU TRENNEN.

SCHNITT A.-A. SIEHE PLAN NR. 292.2/1110

BEI MATERIALÜBERGÄNGEN SIND NETZEINLAGEN ZU PRÜFEN UND MIT DER BAUL. ABZUSPRECHEN.

FENSTERHÖHEN AB OK. ROHER BRÜSTUNG BIS UK. ROHEM STURZ. TÜRHÖHEN AB OK. FERTIGER SCHWELLE BZW. AB OK. HÖHEREM FERTIGEM BODEN BIS UK. ROHEM STURZ.

ALLE MASSE SIND ROHMASSE. FERTIGMASSE SIND BESONDERS VERMERKT. SÄMTLICHE MASSE SIND ZU KONTROLLIEREN BZW. AM BAU ZU NEHMEN. UNSTIMMIGKEITEN SIND DER BAULEITUNG SOFORT ZU MELDEN.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN. NACHDRUCK, FOTOGRAFISCHE U. ANDERE VERVIELFÄLTIGUNGEN, MIKROFILME, ÜBERSETZUNGEN, VERWENDUNG AUF BILDSCHIRM UND DATENTRÄGERN SIND, AUCH AUSZUGSWEISE, NUR MIT AUSDRÜCKLICHER SCHRIFTLICHER GENEHMIGUNG DER: BEE GENERALUNTERNEHMUNG AG IN 3510 KONOLFINGEN GESTATTET.



BEE GENERALUNTERNEHMUNG AG	EMMENTALSTRASSE 11	3510 KONOLFINGEN	NR. 292.2/1105
ÜBERBAUUNG	SCHLOSSGUT II	3510 KONOLFINGEN	MST.: 1.50
GALERIEGESCHOSS			DAT.: 21.10.2011
BEE GENERALUNTERNEHMUNG AG			GEZ.: fw
www.bee-gu.ch info@bee-gu.ch TEL. 031 / 790 23 23 FAX. 031 / 790 23 20			KONT.: .
			GEPR.: .
			P.GR.: 60/105
			TB.: .