NEUBAU UND SANIERUNG SPORTANLAGEN MEIERWIESEN WETZIKON

Standort
Rapperswilerstrasse 63, 8620 Wetzikon

Bauherrschaft
Stadt Wetzikon, Abteilung Sport und Jugend, 8620 Wetzikon

Referenzperson
Herr Burkhard Lippuner, Telefon 043 – 488 20 83

Auftragsform
PQ-Erfolg, Generalplaner Planung und Ausführung

Projektbeschrieb / Konzept
Im Zusammenhang mit der Gesamtsanierung der Sportanlagen Wetzikon wurden Hochbauten neu erstellt und bestehende Gebäude saniert. Das Projekt ist in zwei Baufelder aufgeteilt.

Neubau Mehrzweckgebäude mit Tribüne:
Das Mehrzweckgebäude schmiegt sich abgewinkelt dem Bach entlang und bildet mit der Tribüne drei Aussenbereiche mit unterschiedlicher Nutzung. Die neue Brücke führt den Besucher auf den ersten Platz, wo man die Orientierung über die Gesamtanlage erhält. Der zweite Platz ist der Veranstaltungsbereich für die Sportaktivitäten und der dritte Platz im Bereich der Ziellinie und Geräteräume, dient hauptsächlich den Sportlern und dem Schulbetrieb.
Das Mehrzweckgebäude ist bezüglich Kosten und Nutzen stark komprimiert und besticht durch viele Mehrfachnutzungen. Die klare Struktur verleiht dem Gebäude eine selbstverständliche, schlichte Eleganz. Die Bauweise ist ein Hybrid mit einem flexiblen Stahlbeton-Skelet und Holzbauelementen an den Fassaden.
Die Tribüne ist neu auf die Spielfeldachse ausgerichtet. Auf der Rückseite gegen Platz entsteht ein witterungsgeschützter Bereich. Die Tribüne steht als Holzbaukonstruktion auf einen Sichtbetonsockel.

Betriebsgebäude:
Das Betriebsgebäude ist eine Erweiterung des bestehenden Gebäudes welche die ganze Gebäudeabfolge abschliesst. Es handelt sich um einen Massivbau in Beton mit Klinkerfassade.

Raumprogramm
Kiosk mit Aufenthaltsraum, Mannschafts- und Schiedsrichtergarderoben, WC-Anlagen, Turnlehrerzimmer, Sanität, Schlafstätten für 44 Personen, Geräteräume.
Tribüne für 250 Personen, Speakerraum, Zeitmesskabine.
Personalräume, Fahrzeugremise, Werkstatt, Lagerräume.

Anlagekosten

Baukosten BKP 1-9	Fr. 5'000'000.-

Kennwerte Mehrzweckgebäude

BKP 2/m3 SIA 416	Fr. 608.-
BKP 2/m3 SIA 116	Fr. 716.-

Termine

Projektierung	ab Frühling 2011
Baubeginn	Sommer 2012
Bezug	Sommer 2013

SRT ARCHITEKTEN AG

ZÜRICHBERGSTRASSE 98
POSTFACH
CH-8044 ZÜRICH

TEL 043-268 85 85
FAX 043-268 85 86
www.srt-architekten.ch
info@srt-architekten.ch