

DACHAUFBAU

- 10 MM PV-ANLAGE, AUFDACH
- 27 MM PREFA DOPPELFALZDACH
- 100 MM GESCHLOSSENE HOLZSCHALUNG
- KONTERLATTUNG FI/TA, GESCHIFFET
- UNTERDACHBAHN
- 60 MM WEICHFASERPLATTE
- 0-140 MM KEILSCHIFTUNG
- 200 MM RIPPEN BESTEHEND
- 200-340 MM AUSGEDÄMMT MIT ZELULOSEDÄMMUNG
- 15 MM OSB/3 (DAMPFBREMSE)
- 40 MM INSTALLATIONSROST / ABGEHÄNGTE DECKE
- 15 MM GIPSFASERPLATTE GESTRICHEN

DACHAUFBAU BALKON

- SCHWARZDACH BESANDET,
- 10 MM POLYMERBITUMENBAHN, ZWEILAGIG
- 30 MM HOLZSCHALUNG
- 120 MM SPARRENDACH 120/60
- AUSGEDÄMMT MIT MINERALWOLLDÄMMUNG
- 30 MM 3-SCHICHTPLATTE, GESTRICHEN

WANDAUFBAU AUSSENWAND BESTEHEND (1. - 3. OG)

- 30 MM BEST. AUSSENPUTZ (WORMSER- ODER GLATTPUTZ) GESTRICHEN
- VAR. BEST. POSTEN-RIEGELKONSTRUKTION
- AUSGEFACHT MIT BRUCHSTEINMAUERWERK
- 30 MM FLÄCHIGE UBERDÄMMUNG
- 40 MM WÄRMEDÄMMUNG MIT STÄNDER 40/50 MM, A = 625 MM
- DAMPFBREMSE FEUCHTEVARIABLE
- 30 MM INSTALLATIONSROST AUSGEDÄMMT
- 15 MM GIPSFASERPLATTE Q2, GESTRICHEN

BODENAUFBAU 2. + 3. OBERGESCHOSS

- 10 MM BODENBELAG PARKETT
- 60 MM ANHYDRIT FLIESSESTRICH (MIT BODENHEIZUNG)
- TRENNLAGE
- 30 MM TRITTSCHALLDÄMMUNG
- 25 MM 2X FERMACELL 12.5 MM (BSP 60)
- 32 MM 3-SCHICHTPLATTE QUER ZUR BALKENLAGE
- 200 MM BALKENLAGE BESTEHEND 150/200, A = 800 MM
- 160 MM MINERALWOLLE DP1, SCHMELZPUNKT > 1000° C
- INKL. LAGESICHERUNG
- 50 MM DIREKTSCHWINGABHÄNGER MIT STEINWOLLE (30 MM)
- 25 MM 2X GIPSKARTONPLATTE 12.5 MM, Q2, GESTRICHEN

BODENAUFBAU BALKON

- 200 MM ORTBETONPLATTE IN GEFÄLLE
- UNTERKONSTRUKTION VORFABR.
- BETONELEMENTE

BODENAUFBAU 1. OBERGESCHOSS

- 10 MM BODENBELAG PARKETT
- 60 MM ANHYDRIT FLIESSESTRICH (MIT BODENHEIZUNG)
- TRENNLAGE
- 30 MM TRITTSCHALLDÄMMUNG
- 25 MM 2X FERMACELL 12.5 MM (BSP 60)
- 27 MM 3-SCHICHTPLATTE PARALLEL VERLEIMT
- 180 MM BALKENLAGE NEU 100/180, A = 450 MM
- 160 MM MINERALWOLLE DP1, SCHMELZPUNKT > 1000° C
- INKL. LAGESICHERUNG
- 50 MM DIREKTSCHWINGABHÄNGER MIT STEINWOLLE (30 MM)
- 25 MM 2X GIPSKARTONPLATTE 12.5 MM, Q2, GESTRICHEN

WANDAUFBAU AUSSENWAND NEU (EG + 1. OG OST)

- 30 MM AUSSENPUTZ (WORMSER- ODER GLATTPUTZ) GESTRICHEN
- 40 MM WÄRMEDÄMMUNG
- 15 MM GIPSFASERPLATTE
- 160 MM WÄRMEDÄMMUNG MIT HOLZSTÄNDER 100/160
- 27 MM OSB-PLATTE
- 50 MM INSTALLATIONSROST AUSGEDÄMMT
- 15 MM GIPSFASERPLATTE Q2, GESTRICHEN

BODENAUFBAU ERDGESCHOSS

- 90 MM ZEMENTESTRICH GESCHLIFFEN
- (MIT BODENHEIZUNG)
- TRENNLAGE
- 20 MM TRITTSCHALLDÄMMUNG
- 60 MM WÄRMEDÄMMUNG
- ABDICHTUNG
- 250 MM BETONBODEN
- 80 MM WÄRMEDÄMMUNG XPS 500
- 30 MM SPLITT
- 50 MM SAUBERKEITSSCHICHT

