



## Holzverbund und Präfabrikation

- . minimierter Einsatz von Stahlbauteilen für Holzverbindungen
- . X-Fix-Deckenverbinder: Einsparung von 1.2t Verbindungsmitteln
- . 7'700 m<sup>3</sup> verbaues Holz
- . 5'500m<sup>3</sup> CLT-Platten, 1'500m<sup>3</sup> Brettschichtholz,
- . 700m<sup>3</sup> Rahmenholz, 76t Stahl
- . Montagezeit Holzbau inkl. Fassadenelemente gesamthaft 12 Monate

Deckenverbinder X-fix

