

- Bodenaufbau Dachstock**
- 10 cm Swisspor PUR Premium ($\lambda = 0.020 \text{ W/mK}$) / ISO Platten FLUMROC
 - 2 cm Holzboden bestehend
 - 8 cm Wärmedämmung bestehend
 - 16 cm Stahlbetondecke bestehend
 - 15cm Deckenputz oder Weissputz Q4

OK Fertig Boden Obergeschoss
Neu +2.86

- Wandaufbau Obergeschoss (Annahme)**
- Weissputz Q4
 - 15 cm Modulbackstein bestehend
 - 6 cm Wärmedämmung Mineralwolle bestehend
 - 1 cm Luft
 - 12 cm Modulbackstein bestehend
 - 2cm Aussenputz bestehend

- Bodenaufbau Obergeschoss**
- 2 cm Bodenbelag Parkett
 - 5 cm Anhydrit Unterlagsboden mit Bodenheizung Trennlage PE-Folie
 - 3 cm Swisspor EPS-T ($\lambda = 0.039 \text{ W/mK}$)
 - 2 cm Swisspor PUR Premium ($\lambda = 0.020 \text{ W/mK}$)
 - 16 cm Stahlbetondecke bestehend
 - 15cm Deckenputz oder Weissputz Q4

OK Fertig Boden Obergeschoss
Neu +0.03

- Wandaufbau Erdgeschoss (Annahme)**
- Weissputz Q4
 - 15 Gipskartonplatte verspachtelt
 - 4 cm Wärmedämmung Mineralwolle / EPS / XPS
 - Dampfbremse Flammas N
 - 8 cm Wärmedämmung Mineralwolle / EPS / XPS
 - 15 cm Modulbackstein bestehend
 - 6 cm Wärmedämmung Mineralwolle bestehend
 - 1 cm Luft
 - 12 cm Modulbackstein bestehend
 - 2cm Aussenputz bestehend

- Bodenaufbau Erdgeschoss (Annahme)**
- 2 cm Bodenbelag Parkett
 - 5 cm Anhydrit Unterlagsboden mit Bodenheizung Trennlage PE-Folie
 - 3 cm Swisspor EPS-T ($\lambda = 0.039 \text{ W/mK}$)
 - 2 cm Swisspor PUR Premium ($\lambda = 0.020 \text{ W/mK}$)
 - Feuchtigkeitsperre
 - ev. Ausgleichsschicht / Dämmung
 - 16 cm Stahlbetondecke bestehend

OK Fertig Boden Erdgeschoss
Neu -2.60

