C1-06
Zimmer 2

Dachgeschoss

Bodenaufbau DG:
- Parkett 15 mm
- Anhydritboden 55 mm
- PE-Trennfolie
- Trittschalldämmung 20 mm
- Dämmung 20 mm
- Stahlbeton 350 mm
- Haftbrücke
- Weissputz

Bodenaufbau Terrasse:
- Keramikplatten 20 mm (600mm x 600mm)
- Sickerbeton ca. 60mm
- Drainageschicht 20mm
- Bitumendachbahn (2-lagig)
- Schutzdämmung 20mm
- Vakumdämmung 46 mm
  (40 mm Dämmung mit je 3mm Gummischrottmatte)
- Bitumendachbahn Dampfsperre
- Stahlbeton 280 - 220 mm
- Haftbrücke
- Weissputz

Dachaufbau:
- Kies 60 mm
- Drainageschicht
- Bitumendachbahn (2-lagig)
- Gefällsdämmung 80mm, gefälle 1.5%
- Bauzeitabdichtung
- Dreischichtplatte pressverklebt 27 mm
- Rippen 220 mm dazwischen 220 mm Dämmung
- Dreischichtplatte pressverklebt 27 mm
- Dampfbremse
- Luftraum 70mm
- Lattung 30 mm
- Gipsfaserplatte 15 mm
- Weissputz

Wandaufbau von Innen nach Aussen (EG-DG):
- Weissputz 5 mm
- Gipsfaserplatte 15 mm
- Rostlattung ev. mit Dämmung 60 mm
  (z.Bsp. Flumroc-Dämmplatte 1)
- Dampfbremse
- OSB-Platte 18 mm
- Ständer mit Dämmung 200 mm
  (z.Bsp. Flumroc-Dämmplatte 1)
- Holzfaserplatte 60 mm
- Stamisolfolie farbig (anthrazit)
- Rostlattung / Hinterlüftung 30 mm
- Vertikalschalung 30/60 mm

Balkon Dachaufbau:
- Kies 40 mm
- Drainageschicht
- Bitumendachbahn (2-lagig)
- Stahlbeton 220 - 250mm

Bodenaufbau Balkon:
- Keramikplatten 20 mm (60x60cm im Gefälle)
- Sickerbeton ca. 60mm
- Drainageschicht 16mm
- Stahlbeton 260 - 220mm (Gefälle 1.5% sauberabgezogen)

C3-06
Zimmer 1

Obergeschoss

Bodenaufbau OG:
- Anhydritboden 60 mm
- PE-Trennfolie
- Trittschalldämmung 20 mm
- Dämmung 20 mm
- Stahlbeton 260 mm
- Haftbrücke
- Weissputz (weiss gestrichen RAL 9010)

Bodenaufbau Balkon:
- Keramikplatten 20 mm (60x60cm im Gefälle)
- Sickerbeton ca. 60mm
- Drainageschicht 16mm
- Stahlbeton 260 - 220mm (Gefälle 1.5% sauberabgezogen)

C6-06
Zimmer 1

Erdgeschoss

Bodenaufbau EG:
- Anhydritboden 60 mm
- PE-Trennfolie
- Trittschalldämmung 20 mm
- Dämmung 20 mm
- Stahlbeton 260mm
- Haftbrücke
- Weissputz (weiss gestrichen RAL 9010)

Bodenaufbau Balkon:
- Keramikplatten 20 mm (60x60cm im Gefälle)
- Sickerbeton ca. 60mm
- Drainageschicht 16mm
- Stahlbeton 260 - 220mm (Gefälle 1.5% sauberabgezogen)

C8-06
Zimmer 1

1. Untergeschoss

Bodenaufbau 1. UG:
- Anhydritboden 60 mm
- PE-Trennfolie
- Trittschalldämmung 20 mm
- Dämmung 120 mm
- Stahlbeton 260 mm

Bodenaufbau Garten:
- Humus
- Splitt
- Drainageschicht
- Bitumendachbahn (2-lagig)
- Stahlbeton (Gefälle 1.5%)

brunner weibel
architekten

brunner weibel architekten sia gmbh
wallikerstrasse 12 - 8330 pfäffikon
telefon 044 953 33 99
info@brunnerweibel.ch
www.brunnerweibel.ch

Wohnüberbauung
Güüch
Pfäffikon ZH
Detailschnitt Haus C
1:20

0 5