

Dachaufbau  
 Begrünung/Substrat 8 cm  
 Drainage 2 - 3cm  
 Wasserdichtung 1cm  
 Dämmung 16 cm EPS  
 Betondecke mit Gefälle 32 - 37 cm

▽ +18.87

Aufbau Fassade OGs  
 Betonelemente 20 cm (+ Laibung)  
 Fugenabdichtung mit Überlappung und Kompriband  
 Dämmung 8 cm EPS + 8 cm Mineralwolle  
 Betonbrüstung 18 cm  
 Holzmetallfenster mit Rahmenverbreiterung oben  
 Rafflamellenstoren mit eingelassenen Führungsschienen  
 Fensterbank  
 Heizkörper

▽ +15.42

Bodenaufbau OGs  
 Nutzschrift 1 cm (Mieterausbau)  
 Hohlboden 11 cm  
 Stahlbetondecke 32 cm  
 Dämmung 16 cm Mineralwolle (nur aussen)

▽ +5.13

▽ +2.59

Aufbau EG Fassade Bushof  
 Schürze Betonelemente 14 cm  
 Schürzenuntersicht Metallpaneele  
 eingelassenes FL-Lichtband  
 Schaufensterfront mit Pfosten-Riegel-System  
 Oberer Bereich Sandwich-Paneele und Blechverkleidung  
 Schlitzrinne  
 Heizkörper

▽ -0.01

+19.38

+18.90

+15.47

+5.18

Laden

± 0.00

-0.12

Büro

Büro

0  
 0.5  
 1m

Detailschnitt Fassade OGs

