



Deckenaufbau 2.OG+DG Bestand (von oben nach unten)

best. Dacheindeckung, Herzziegel	
Dachlattung	2.4cm
Konterlattung/ Hinterlüftung	6cm
Abdichtung	
Weichfaserplatte	6cm
best. Sparren, ausgedämmt	~14cm
Dampfbremse	
Installationsebene, entkoppelt & ausgedämmt	3cm
Gipsfaserplatte Fermacell	1.5cm

Bodenaufbau 2.OG+DG Bestand (von oben nach unten)

Holzdielenboden, schwimmend verlegt	2.5cm
Trittschallmatte, Schafwolle	1cm
Dreischichtplatte	2.7cm
Balkenlage	~ 16cm
Schaumglas Trockenschüttung	6cm
best. Blindschalung	2cm
best. Luftraum, neu ausgedämmt	8cm
Installationsebene, entkoppelt & ausgedämmt	3cm
Gipsfaserplatte	1.5cm

Wandaufbau Heizkörpernische (von aussen nach innen)

Deckputz	~ 0.5cm
Grundputz, ausbessern	var.
best. Mauerwerk	var.
Ausgleichsputz	var.
Multipor-Mineraldämmplatte	8cm
Dampfbremse	
Lattung/ Installationsebene	3cm
Täfer lasiert mit Luftschlitz unten und oben	1.5cm

Wandaufbau OG-DG Betsand (von aussen nach innen)

Deckputz	~ 0.5cm
Grundputz, ausbessern	var.
best. Mauerwerk	var.
Ausgleichsputz, Leichtmörtel	var.
Multipor-Mineraldämmplatte	8cm
Grundputz mit Netzeinbettung	1cm
Deckputz, Sumpfkalk	0.5cm

Bodenaufbau 1.OG Bestand (von oben nach unten)

Holzdielenboden, schwimmend verlegt	2.5cm
Trittschallmatte, Schafwolle	1cm
Zementunterlagsboden	6cm
Trennvlies	var.
Schaumglasschüttung	var.
best. Gewölbe	var.

Wandaufbau EG Bestand (von aussen nach innen)

Deckputz	~ 0.5cm
Grundputz, ausbessern	var.
best. Mauerwerk	var.
Anspritzmörtel SPS	var.
Sanierungsputz	4cm
Dämmputz, mineralisch, kapillaraktiv	4cm
Deckputz, Sumpfkalk	0.1cm

Bodenaufbau UG Bestand (von oben nach unten)

Natursteinplatten	5cm
Zementunterlagsboden	6cm
Sauberkeitsschicht, Blähglas, mineralisch gebunden	10cm
Trennvlies	
Schaumglasschüttung	30cm
Geotextilvlies	

