

DESCRIPTIF

Construction d'une cellule d'habitation en bois préfabriqué

Structure existante

Poteaux: Bois pin 16x20cm

Poutres: Bois pin 16x46cm

Structure cellule

Paroi auto-porteuse: Blockholz 4cm

Isolation phonique: Laine minérale 6cm

Finition: Bois épicéa 2cm

Mobilier

Lit: 140x200cm

Penderie: 157x248cm

Bureau: 50x90cm

