



| | |
|-------------------------------------|-----|
| Flachdach | |
| Kies / Gartenplatte | 8 |
| Drainage - Delta - Terraxx | 2 |
| Abdichtung bituminös 2-lagig | 1 |
| Wärmedämmung | 24 |
| Dampfsperre | 0.5 |
| Decken-Brettschichtholzplatten | 22 |
| Gipslochdecke mit Unterkonstruktion | 9 |

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Unterrichtsräume OG | |
| Bodenbelag - Naturkautschuk | 0.5 |
| Ausgleichsschicht | 0.5 |
| Anhydrit | 5 |
| Trennlage | |
| Trittschall-Wärmedämmung | 5 |
| Stahlbeton | 30 |
| Gipslochdecke mit Unterkonstruktion | 9 |

| | |
|--------------------------------|-----|
| Fassade OG | |
| Innenputz | 1 |
| Gipsfaserplatte | 1.5 |
| Holzlattung mit Installationen | 4 |
| Trennfolie | 0.5 |
| OSB-Platten | 1.5 |
| Wärmedämmung Cellulose | 24 |
| Wärmedämmung Pavatherm | 6 |
| Windpapier | |
| Hinterlüftung | 9 |
| Holzschalung | 2.5 |

| | |
|----------------------------------|-----|
| Unterrichtsräume EG | |
| Belag - Naturkautschuk | 0.5 |
| Ausgleichsschicht | 0.5 |
| Anhydrit | 5 |
| Trennlage | |
| Trittschall-Wärmedämmung | 18 |
| Dampfsperre Kapillarwassersperre | 1 |
| Recycling-Beton | 30 |
| Magerbeton | 5 |

| | |
|---------------------------------|-----|
| Fassade EG | |
| Innenputz | 1 |
| Gipsfaserplatte | 1.5 |
| Holzlattung mit Installationen | 3.5 |
| Wärmedämmung Steinwolle | 6 |
| Wärmedämmung Foamglas | 16 |
| Recycling-Beton Bretterschalung | 25 |

Fassadenschnitt

