



#### BODENAUFBAU EG

MONOBETON INKL. BODENHEIZUNG	3.0 CM
PE-FOLIE	
WÄRMEDÄMMUNG SCHAUMGLAS	20 CM
MAGERBETON ALS AUSGLEICH	8.0 CM

#### BODENAUFBAU OG

EICHE MASSIVHOLZ SÄGERAU	3.0 CM
BRIOPLATTEN	2.3 CM
ISOLATION MIT BODENHEIZUNG	2.0 CM
BRETTSTAPEL BETON VERBUND	16 CM

#### BODENAUFBAU DG

EICHE MASSIVHOLZ SÄGERAU	3.0 CM
BRIOPLATTEN	2.3 CM
ISOLATION MIT BODENHEIZUNG	2.0 CM
AUSGLEICHSSCHÜTTUNG	5.0 CM
PE-FOLIE	
BRETTSTAPEL	12 CM

#### WANDAUFBAU

AUSSENPUTZ	2.0 CM
GLATTSTRICH	1.0 CM
BESTEHENDE BRUCHSTEINMAUER	50 CM
HOLZFASERPLATTE	14 CM
INNENPUTZ	1.0 CM

#### DACHAUFBAU

BIBERSCHWANZ CASTA	3.0 CM
DACHLATTUNG	2.4 CM
KONTERLATTUNG	6.0 CM
UNTERDACHBAHN	
ISOLATION SWISSPOR PUR	5.0 CM
HOLZSCHALUNG	2.3 CM
ZWISCHENSPARRENDÄMMUNG	10 CM
EICHE MASSIVHOLZ SÄGERAU	3.0 CM