



**Dachaufbau**

Ziegel	5 cm
Ziegellattung	2.4 cm
Konterlattung	4.5 cm
Unterdach	
Schalung Fichte	2.7 cm
Sparren 115/150	15 cm
Querlattung 80/80 ausged.	8 cm
Dampfbremse	
Lattenrost 3/5	3 cm
Gipsfaserplatte	1.25 cm
Weissputz	

**Bodenaufbau DG**

Linoleum	0.3 cm
Gipsfaserplatte	1 cm
Therm 25 mit Bodenh.	2.5 cm
Pavatex	0.8 cm
Ausgleichsschüttung 400Kg/m2	3 cm
Riemenboden	3 cm
Schlacke	7 cm
Schiebboden	3 cm
Glaswolle RF1	10 cm
Schiftung ausgedämmt	3-5 cm
Gipsfaserplatte	1.5 cm
Installationsebene	6 cm
Gipsfaserplatte	1.25 cm

**Bodenaufbau OG**

Linoleum	0.5 cm
Pavatex	0.5 cm
Riemenboden	3 cm
Schlacke	7 cm
Schiebboden	3 cm
Glaswolle RF1	10 cm
Gipsfaserplatte BSP60 RF1	1.5 cm
Gipsfaserplatte BSP60 RF1	1.5 cm
Installationsebene	6 cm
Gipsfaserplatte	1.25 cm

**Bodenaufbau Halle EG**

Linoleum neu	0.5 cm
Pavatex	0.5 cm
Bestehender Bodenaufbau	

**Bodenaufbau Halle UG**

Spachtelbelag Duratex ZKD	0.5 cm
Ausgleichsschicht	1 cm
Bestehender Bodenaufbau	

**Planrevisionen**

Datum:	Name:	Änderungen:

**Legende**

- Backstein tragend
- Backstein nicht tragend
- Kalksandstein
- Beton
- Dämmung
- ST Sturz
- BR Brüstung
- SW Schwelle
- BFB Betonfensterbank
- MFB Metallfensterbank
- RAF Rafflamellenstoren
- DW Dachwasserablauf
- M Motorantrieb
- K Kurbel
- Schalltrennung

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit sämtlichen Angaben und Konstruktionsplänen der Tragwerksplanung und der Fachingenieure sowie sämtlichen Detailplänen des Architekten.

Alle Masse sind Rohmasse.

Fensterhöhen gelten ab OK roher Brüstung bis UK roher Sturz. Türhöhen gelten ab OK fertig höherem Boden resp. Schwelle bis UK roher Sturz.

Alle Masse und Verhältnisse sind am Bau vom Auftragnehmer verantwortlich zu prüfen bzw. am Bau zu nehmen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung vor Arbeitsbeginn zu melden.

Gemauerte Wände von Betonwänden dilatieren.

Auf allen gemauerten, nichttragenden Wänden eine Trennlage verwenden.

Fenster auf der Aussenseite luftdicht abkleben. Innen Dauerelastisch abkitten oder wenn erforderlich abkleben.

OK Erdgeschoss:  
±0.00 = 429.61 m ü.M.

**HOTZ.PARTNER**

AUFTRAGGEBER:  
Stadt Wädenswil, Immobilien  
Florhofstrasse 6  
8820 Wädenswil

Hotz Partner AG SIA  
Architektur und Ausführung  
Florhofstrasse 13  
Postfach  
CH-8820 Wädenswil

T 044 789 40 50  
F 044 789 40 51  
info@hotzpartner.ch  
www.hotzpartner.ch

PROJEKTNUMMER:  
6640

BAUVORHABEN:  
Sanierung Kinderkrippe  
Ettelstrasse 6, 8820 Wädenswil

PLANUNGSPHASE:  
Ausführung

GEZEICHNET:  
B. Graber/ A. Schaffstein

DATUM:  
22.02.2021

PLANNUMMER:  
205

PLANTITEL:  
Schnitt A-A

MASSSTAB:  
1:50

PLANGRÖSSE:  
80/35

REVIDIERT: