UMBAU UND ERWEITERUNG MASSNAHMENZENTRUM, UITIKON

BISCHOF FÖHN ARCHITEKTEN ETH SIA

Realisierung 2019 - 2020

Objektadresse	Zürcherstrasse 100, 8142 Uitikon
Bauherrschaft	Hochbauamt Kanton Zürich
Leistungen	1. Rang Planerwahl, Vorprojekt, Bauprojekt, Ausführungsplanung
Beteiligte Planer	Bauleitung: Mathias Scholl, Arch. ETH SIA
Baukosten	3.2 Mio CHF (BKP 1-9)
Projektdaten	Geschossfläche GF: 1406 m^2 Gebäudevolumen: 4838 m^3 Schreinerei mit Werkstatt, Lackierraum, Musterarchiv und Möbellager
Projektbeschrieb	Das dreigeschossige Schreinereigebäude aus dem Jahre 1955 wird unter laufendem Betrieb instandgesetzt und erweitert. Damit den Anforderungen an die betriebliche Sicherheit und an den Bildungsplan für Lernende im Schreinereigewerbe Rechnung getragen werden kann, sind tiefgreifende Baumassnahmen nötig: Die gesamte Haustechnik wird erneuert, Brandschutzmassnahmen werden getroffen, eine neue Späneabsauganlage sowie ein neuer Lift eingebaut und durch Änderungen des Produktionslayouts wird der gesamte Betrieb optimiert. Der Erweiterungsbau ist von den funktionalen und betrieblichen Aspekten der Bauaufgabe bestimmt. Vorfabrizierte Thermowände in Sichtbeton ermöglichen eine kurze Bauzeit und bestimmen den konstruktiven Ausdruck des Anbaus. Der Erweiterungsbau aus roh belassenen Sichtbetonelementen führt das Gebäude in selbstverständlicher Art weiter, setzt sich aber gleichwohl durch Reduktion und Vereinfachung davon ab, so dass der neue Eingriff ablesbar bleibt.





OG 01



EG



UG 01