



Die Befestigungspunkte und der Platzbedarf des Tores sind am Einbauport zu inspizieren. Die oberen Montagewinkel sollten an einem Betonsturz oder an einer Stahlkonstruktion verschraubt oder verschweißt werden.

! ACHTUNG !

Leichtbauwände, Hohlblocksteine und Paneelwände sind auf Eignung der Montage zu prüfen!



TS Tor & Service AG Sonnental 9313 Muiolen, Tel: 071-414 15 20, Fax: 071-414 15 21		Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor. Änderungen vorbehalten!	
Objekt:		Auftrag Nr.:	
Bau- leitung:		Position:	
Bezeichnung:	Schnellaufator Transspriint C zweiflügelig TS971	Zeichnung:	24.08.2017 / rd